



# TRABAJOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS



Realiza el montaje de prefabricados siguiendo el procedimiento indicado.

Comprueba los dispositivos de anclaje y la correcta fijación de la pieza. Evita el guiado de la carga con las manos.

Utiliza maquinaria de manipulación adecuada a los requerimientos técnicos de los elementos a colocar.

No sueltes la carga o elemento hasta que no esté garantizada su estabilidad y colocación correcta.

Verifica la adecuación de los complementos requeridos para el apoyo, nivelación y apuntalamiento de la estructura.

## Y ADEMÁS, ¡RECUERDA!

- Paraliza los trabajos ante condiciones climatológicas desfavorables.
- Respeta las protecciones colectivas.
- Utiliza los EPI adecuados para cada tarea.



Proyecto N° AS-0062/2015

Con la financiación de:

